

OFFERTA N. **0584** del \_\_\_\_\_

Cantiere di \_\_\_\_\_

Agente \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

Quantità prevista mc. \_\_\_\_\_

Impianto \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Spett. \_\_\_\_\_

Referente \_\_\_\_\_

RIVA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

E-mail. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Cell. \_\_\_\_\_

**CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI** D max nominale aggregati 22,4-31,5 mm - classe di consistenza S4

Descrizione dell'ambiente di esposizione	Classe di Esposizione	A/C max	Rck 45 €/m <sup>3</sup>	Rck 40 €/m <sup>3</sup>	Rck 37 €/m <sup>3</sup>	Rck 35 €/m <sup>3</sup>	Rck 30 €/m <sup>3</sup>
<b>CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CARBONATAZIONE DEL CALCESTRUZZO</b>							
Asciutto o permanentemente bagnato / Bagnato, raramente asciutto	XC1 / XC2	0,60	135,00	130,00	126,00	122,00	116,00
Umidità moderata	XC3	0,55	137,00	132,00	128,00	124,00	
Ciclicamente asciutto e bagnato	XC4	0,50	139,00	134,00			
<b>ATTACCO CHIMICO</b>							
Ambiente chimicamente debolmente aggressivo	XA1	0,55	137,00	132,00	128,00	124,00	
Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo	XA2	0,50	139,00	134,00			
Ambiente chimicamente fortemente aggressivo	XA3	0,45	141,00				
<b>ATTACCO DA CICLI GELO/DISGELO</b>							
Moderata saturazione di acqua con assenza di agenti disgelanti	XF1	0,50	139,00	134,00			
Moderata saturazione di acqua con presenza di agenti disgelanti / Elevata saturazione di acqua con assenza di agenti disgelanti	XF2/XF3	0,50 con aria	143,00	136,00	134,00	132,00	130,00
Elevata saturazione di acqua con presenza di agente antigelo	XF4	0,45 con aria	145,00	138,00	136,00	134,00	

**CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA** D max aggr. 22,4-31,5 mm - S4

Rck	Strutturale		Non Strutturale	
	25	20	15	10
€/m <sup>3</sup>	112,00	109,00	106,00	104,00

NOTE \_\_\_\_\_

**PRESTAZIONI E SERVIZI ACCESSORI**

- CLASSE DI CONSISTENZA:** Per S5 magg. = €/mc 2,00  
D max. nominale ≤ 20 mm. maggiorazione = €/mc 3,00
- AGGREGATI:** D max. nominale ≤ 16 mm. maggiorazione da definire
- CEMENTO:** Maggiorazione per l'impiego di cemento 42,5R su specifica richiesta = €/mc 3,50  
I prezzi dei calcestruzzi che prevedono l'utilizzo di cementi speciali sono da definire di volta in volta. Eventuali aumenti di prezzi del cemento saranno applicati con le modalità previste delle condizioni di vendita.
- SOSTE:** Per ogni 15 minuti di sosta dell'autobetoniera in cantiere, eccedente ai primi 30 minuti dall'arrivo della stessa, verrà addebitato l'importo di € 15,00
- CARICO PARZIALE:** Il singolo ordine inferiore a 7 mc comporterà l'addebito di € 15,00 per ogni mc trasportato in meno
- FORNITURE DI SABATO:** Il prezzo del calcestruzzo sarà maggiorato di €/mc 10,00
- ZONA VALLE:** Per le forniture nelle zone della Val Trompia il prezzo subirà un adeguamento di €/m<sup>3</sup> 8,00 ed un ulteriore addebito per le consegne in località e/o cantieri con trasporto particolarmente oneroso.

**SERVIZIO POMPA**

- Quota fissa per ogni getto = € 170,00
- Per m<sup>3</sup> pompato = € 12,00
- Maggiorazione per l'utilizzo di pompa con braccio da ml 30 a ml 40 = € 40,00
- Maggiorazione per ogni m<sup>3</sup> pompato con braccio pompa superiore a ml 30 a ml 40 = € 1,00
- Per l'utilizzo di pompa con braccio di lunghezza superiore a ml 40 i prezzi sono da definire
- Spostamento in cantiere €/cad. 40,00
- Prestazione speciale costo orario = € 100,00
- Aggiunta tubazione €/cad. 5,00

**ADDITIVI ED AGGIUNTE (€/m<sup>3</sup>)**

	Cls strutturali		Cls strutturali durabili				
	Rck 20	Rck 25	Rck 30	Rck 35	Rck 37	Rck 40	Rck 45
Viscosizzante	5,00	5,50	6,00	6,50	6,70	7,00	7,50
Impermeabilizzante/drofugo	6,00	6,50	7,00	7,50	7,70	8,00	8,50
Accelerante/Antigelo	4,00	4,50	5,00	5,50	5,70	6,00	6,50
Additivo per pavimenti	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50
Espansivo / Antiritiro	25,00	22,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Calcestruzzi a rischio indotto da cloruri (XD) e calcestruzzi speciali non presenti, vedere listino catalogo di riferimento. I prezzi degli additivi e dei calcestruzzi speciali sono da intendersi già al netto di eventuali sconti.

PAGAMENTO: RIBA - Giorni \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Ag. \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**AVVERTENZA IMPORTANTE:** La CORTE FRANCA BETON SRL non assume alcuna responsabilità ai fini della durabilità e del calcolo statico per eventuali impieghi di calcestruzzo in difformità alle NTC emanate con D.M. del 14/01/2008 e successivi decreti, integrazioni e modifiche.

**NOTE** - Tutte le diciture e le classificazioni sono conformi alla norma UNI EN 206 : 2014 e norma UNI 11104:2016. I prezzi si riferiscono a calcestruzzi preconfezionati con cementi nazionali controllati e certificati CNR - ICITE secondo Norma UNI ENV 197/1 e conforme al D.M. 14/01/2008, con aggregati marchiati CE secondo la normativa UNI EN 12620 e con additivi a norma UNI EN 934-2. Per le classi di consistenza S1-S2-S3 valgono i prezzi della classe S4. Per calcestruzzi in classe di esposizione XC0 i prezzi sono da definire. In assenza di disposizioni particolari la fornitura del calcestruzzo avverrà in classe di esposizione XC2. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA, tassa di registro e/o altre imposte. Le condizioni generali di fornitura con i richiami alla revisione prezzi (punto 9), alla sicurezza cantieri (punti 11 e 21) ed ai pagamenti (punto 30) sono riportate a tergo e costituiscono parte integrante della presente offerta/ordine. La presente offerta è valida per 30 giorni dalla sua emissione. (Salvo approvazione della Direzione).